

**デビロン #103 歩掛表**  
(モルタル施工)

100㎡当たりの人力作業に基づく

	内訳	真砂土地盤の場合		新設で地盤完了時		摘要
		数量	人員	数量	人員	
床造り (人力)	すき取り	2㎡	3人			G.Lより2cmの深さで地盤をスキ取る
	整地	100㎡	0.5人			表面を滑らかにする
	転圧	100㎡	0.5人			柔らかい土や盛土はプレートを使用
	残土処分	2㎡	2人			すき取り土を処分
敷設 (人力)	モルタル練り	2㎡	2人	2㎡	2人	モルタルミキサーを使用
	モルタル運び	2㎡	1人	2㎡	1人	モルタルを敷設場所に運ぶ
	モルタルならし	2㎡	1人	2㎡	1人	モルタルをG.Lの高さに平らにならす
	据付手間	100㎡	3	100㎡	3人	デビロン#103(50cm角)を1枚ずつ、ゆすりながら押し込む
	合計		13人		7人	

※製品のカット及び法面敷設・その他特殊敷設は別途です。

※新設で地盤完了時の下地は捨てコン仕上げにしておく方がよい。

(地盤が土間コンの場合と真砂土の場合です)